

宁夏青铜峡水泥股份有限公司石灰石矿 矿山地质环境保护与土地复垦方案（修编） 评审意见

宁夏青铜峡水泥股份有限公司石灰石矿为生产矿山，设计生产能力为 280 万 t/a。根据《矿山地质环境保护与土地复垦方案编制指南》及《矿山地质环境保护规定》条文释义，为了更进一步细化指导矿山“边开采、边治理”，受宁夏青铜峡水泥股份有限公司的委托，中国建筑材料工业地质勘查中心宁夏总队完成了《宁夏青铜峡水泥股份有限公司石灰石矿矿山地质环境保护与土地复垦方案（修编）》（以下简称《方案》）的编制工作。2023 年 12 月 2 日，青铜峡市自然资源局组织专家对《方案》进行了评审，专家组对《方案》中存在的问题及地质环境保护与土地复垦工程措施等提出了调整意见，编制单位按照专家提出的意见进行了修改。经复核，形成评审意见如下：

一、宁夏青铜峡水泥股份有限公司石灰石矿位于青铜峡市大坝镇，矿山范围由 39 个拐点坐标圈定，面积 1.0974 平方公里，开采标高+1332-+1200 米；矿山设计生产能力为 280 万 t/a，属大型矿山。该矿山地质环境条件复杂程度为中等，评估区重要程度为较重要区。依据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T0223-2011）的要求，将本次矿

山地质环境影响评估确定为一级评估，评估区面积 1.48 平方公里。《方案》适用年限为 22.50 年，自 2023 年 11 月至 2046 年 4 月。其评估级别的确定、评估范围的划分和适用年限的界定适宜。

二、《方案》较全面地收集了矿山概况、自然地理、矿山地质、水文地质、工程地质、人类工程活动等方面资料，进行了野外地质环境条件、地质灾害及土地利用、对土地损毁程度的调查等工作，完成开采现状调查 2.30 平方公里、地质环境调查点 47 个，拍摄照片 30 张，收集资料 7 份，编制专业图件 6 张，文字报告 1 份。完成的实物工作量满足《方案》编写要求，取得的基础资料翔实可靠。

三、通过矿山地质环境调查工作，基本查明了矿山地质环境条件和矿山地质环境问题，并从矿业活动对地质灾害、地下含水层、地形地貌景观、水土环境污染四个方面进行了矿山地质环境影响评估。

评估区现状条件下和预测条件下地质灾害危险及危害性较小，地质环境影响程度较轻。矿业活动对地下含水层的影响程度在现状条件下和预测条件下均为较轻。现状条件下露天采场对地形地貌景观的影响程度为严重，工业场地和矿山道路对地形地貌景观的影响程度为较严重，预测露天采场对地形地貌景观的影响程度为严重，矿山道路及工业场地对地形地貌景观的影响程度为较严重，矿业活动对水土环境的污染程度在现状条件下和预测条件下均为较轻。

《方案》中矿山地质环境影响评估目标任务明确，采用的方法和评估程序正确，评估结论可信。

四、根据对土地利用现状的实地调查和资料收集，结合矿山活动对土地的破坏类型和破坏程度，对矿山活动造成土地损毁情况进行了现状和预测评估。

现状条件下，已损毁土地为露天采场、工业场地和矿山道路。露天采场对土地造成了挖损损毁，损毁土地面积为 43.37 公顷，损毁地类为采矿用地，对土地的损毁程度为重度损毁；工业场地对土地造成了压占损毁，损毁土地面积为 2.04 公顷，损毁地类为采矿用地，对土地的损毁程度为中度损毁；矿山道路对土地造成了压占损毁，损毁面积为 1.10 公顷，损毁地类为天然牧草地、采矿用地及农村道路，损毁程度为中度损毁。

通过预测，拟损毁土地为拟挖损露天采场，拟挖损露天采场面积为 33.10 公顷，损毁地类为天然牧草地和采矿用地，对土地的损毁程度为重度损毁。

《方案》中土地损毁评估目标任务明确，采用的方法和评估程序正确，评估结论可信。

五、根据矿业活动对地质环境影响程度和对土地损毁程度的评估结果，结合矿山地质环境条件，将矿山地质环境保护与恢复治理区域划分为重点防治区、次重点防治区和一般防治区。其中重点防治区（面积 76.47 公顷）主要分布在露天采场，表现为对原始地形地貌景观造成的影响和破坏；次

重点防治区（面积 3.14 公顷）主要分布在矿山道路及工业场地，表现为对土地资源的压占、对原始地形地貌景观的影响和破坏；一般防治区（面积 46.51 公顷）主要分布在评估区内除重点防治区和次重点防治区以外的区域，该区域矿山地质环境问题少，采矿活动对该区域影响较轻。土地复垦区为已损毁土地和损毁土地共同构成的区域，土地复垦责任范围与土地复垦区一致，面积为 79.61 公顷，土地类型为天然牧草地、采矿用地和农村道路，土地权属为青铜峡市大坝镇国有土地。其分区原则和分区合理、重点突出、分区阐述比较清楚，土地复垦责任范围划分正确。

六、《方案》从技术、经济两个方面对矿山地质环境治理进行了可行性分析。从矿山土地复垦适宜性、水土资源平衡、土地复垦质量要求几方面对土地复垦进行了可行性分析，并根据土地规划要求最终确定将露天采场平台及底部、工业场地和矿山道路复垦为人工牧草地，露天采坑边坡土地利用方向为裸岩石砾地，可行性分析符合矿山所在地区的实际情况，确定的土地复垦方向基本可信。

七、《方案》中重点从矿山地质环境治理和土地复垦两方面提出了相应的矿山地质环境治理、土地复垦的措施和工程量。其中，矿山地质环境治理工程量包括：露天采场土地平整 143220 立方米；工业场地建筑物拆除方量 4933.50 立方米，硬化地面拆除 1045 立方米，拆除物拉运 5978.50 立方米，土地平整 6120 立方米；矿山道路迹地清理 2200 立方

米。土地复垦工程量包括露天采场覆土 95480 立方米，撒播草籽 47.74 公顷，工业场地覆土 4080 立方米，撒播草籽 2.04 公顷，矿山道路覆土 2200 立方米，撒播草籽 1.10 公顷。提出的矿山地质环境保护与土地复垦原则正确、目标任务定位准确，工作部署合理。矿山地质环境保护与土地复垦工程方案及其技术方法可行，具有一定的针对性。

八、《方案》估算该矿山地质环境保护与土地复垦总经费为 491.78 万元，其中矿山地质环境治理费用为 202.60 万元，土地复垦费用为 289.18 万元。经费估算基本合理。

综上所述，《方案》编制依据较为充分，编制工作程序正确，矿山地质环境影响及土地复垦评估结论符合实际情况，提出的矿山地质环境保护与土地复垦措施合理、技术方法可行，为宁夏青铜峡水泥股份有限公司石灰石矿矿山地质环境保护与土地复垦提供了依据。同意评审通过，并提交采矿权人使用。

专家组组长：吴阳华

2023 年 12 月 21 日

宁夏青铜峡水泥股份有限公司石灰石矿

矿山地质环境保护与土地复垦方案审查组专家意见

姓名	职称	单位	审查意见	签名
李兆龙	正高职高级工程师	自然资源局 (退休)	通过	李兆龙
吴学华	正高职高级工程师	宁夏国土资源 调查监测院	通过	吴学华
柴尔慧	正高职高级工程师	自治区地质局 (退休)	通过	柴尔慧
王辉	高级工程师	宁夏国土资源 调查监测院	通过	王辉
柳朝晖	高级工程师	宁夏水利水电勘测设计 研究院有限公司	通过	柳朝晖